



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Rua dos Dourados 61 – Centro – São Miguel do Gostoso - RN
CNPJ: 01.612.396/0001-90

Descrição do Orçamento

Remanescente da etapa 02 - urbanização da avenida dos arrecifes incluindo serviços de duplicação da avenida com iluminação e construção dos canteiros.

Bancos Utilizados

SINAPI - 11/2019- RN

B.D.I.

25,69%

DATA

18/12/2019

Encargos Sociais

Desonerada

Planilha Orçamentária Sintética																		
					QUANTIDADES				READEQUADO		VALORES		EMPRESAS ANTERIORES			SALDO A LICITAR	OBSERVAÇÃO	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Inicial	QUANT. JÁ EXECUTADA GALVÃO MARINHO	QUANT. JÁ EXECUTADA LEON SOUZA	SALDO DO CONTRATO.	ADICIONADO / SUPRIMIDO	Quant. A LICITAR (SALDO)	Valor Unit	Valor Unit com BDI	V. Total EXECUTADO GALVÃO MARINHO	V. Total EXECUTADO LEON	V. Total EXECUTADO	V. Total A EXECUTAR		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												1.884,80	4.055,04	5.939,84	-2.027,52		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	6,00		6,00	-6,00	0,00	377,69	474,72	1.513,98		1.513,98	0,00	SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO INICIAL JÁ EXECUTADOS.NÃO PREVISTOS NESTA READEQUAÇÃO	
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,40		6,40	6,40	-6,40	0,00	377,69	474,72		2.027,52	2.027,52	0,00	SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO INICIAL JÁ EXECUTADOS.NÃO PREVISTOS NESTA READEQUAÇÃO	
1.3	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²				-6,40	0,00	-6,40	252,05	316,80		2.027,52	2.027,52	-2.027,52	SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO INICIAL JÁ EXECUTADOS.NÃO PREVISTOS NESTA READEQUAÇÃO. EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE ESTÁ NEGATIVO.	
1.3	99059		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS P ONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	545,33	545,33		545,33	-545,33	0,00	32,16	40,42	370,82		370,82	0,00	SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO INICIAL JÁ EXECUTADOS.NÃO PREVISTOS NESTA READEQUAÇÃO	
2	ADUTORA ÁGUA BRUTA AAB -1 - MATERIAL												266,61	0,00	266,61	0,00		
2.1	92970	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA , EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO.	m²	13,52	13,52		0,00		0,00	12,01	15,10	266,61	0,00	266,61	0,00	SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO INICIAL JÁ EXECUTADOS.	
3	CANTEIROS												11.703,69	0,00	11.703,69	14.069,05		
3.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	M	545,33	292,91	0,00	252,42	-66,98	185,44	26,07	32,77	9.597,81	0,00	9.597,81	6.076,47	CANTEIRO CENTRAL	
3.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	27,04	27,04	0,00	0,00	15,20	15,20	34,57	43,45	2.105,88	0,00	2.105,88	660,46	CANTEIRO CENTRAL	
3.3	85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	141,26	0,00	0,00	141,26	-39,91	101,35	14,15	17,79	0,00	0,00	0,00	1.802,52	CANTEIRO CENTRAL	
3.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	66,43	0,00	0,00	66,43	-66,43	0,00	61,31	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CANTEIRO CENTRAL POR ISSO ZERADOS	
3.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. ESPESSURA DE 5 CM.	m²	7,63	0,00	0,00	7,63	-7,63	0,00	18,11	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CANTEIRO CENTRAL POR ISSO ZERADOS	
3.6	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	und	54,00	0,00	0,00	54,00	-34,00	20,00	275,37	276,48	0,00	0,00	0,00	5.529,60	CANTEIRO CENTRAL	
4	PAVIMENTAÇÃO												0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	95996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER	m³	121,59	0,00	0,00	121,59	-121,59	0,00	938,06	1.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO INICIAL QUE POSTERIORMENTE FOI ALTERADO.QUANTITATIVO REMANESCENTE ZERADO, POIS OS ITENS NÃO CORRESPONDEM AO PROJETO ALTERADO. NO ITEM 6. SEGUE SERVIÇOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DO NOVO PROJETO ALTERADO.
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												10.181,91	0,00	10.181,91	55.268,92		
5.1	COMPOSIÇÃO	CAERN	REDE ENTRADA MONOFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	354,40	445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	JÁ EXISTE ENTRADA DE ENERGIA NO LOCAL	
5.2	83399	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC IMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	29,42	36,98	0,00	0,00	0,00	36,98		
5.3	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	11,23	14,11	0,00	0,00	0,00	28,23		
5.4	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	18,64	17,26	0,00	0,00	0,00	17,26		
5.5	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	69,72	87,63	0,00	0,00	0,00	963,94		
5.6	91865	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	11,43	14,37	0,00	0,00	0,00	5.229,36		
5.7	91934	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	13,68	17,19	0,00	0,00	0,00	22.352,71		

5.8	COMPOSIÇÃO	CAERN	CONJUNTO ILUMINAÇÃO EXTERNA TIPO PÉTALA COM 02 LUMINÁRIAS C/ VAPOR DE SÓDIO DE 250 W , POSTE EM CONCRETO ARMADO E FIAÇÃO ATÉ A BASE.	UN	11,00	3,00	0,00	8,00	-1,00	7,00	3.027,91	3.805,78	10.181,91	0,00	10.181,91	26.640,44	UMA UNIDADE DE POSTE SERÁ RETIRADA NESTA READEQUAÇÃO SERÃO EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO.
6 URBANIZAÇÃO SETOR "C"																	
6.1 CANTEIROS E PASSEIOS0,007.521,267.521,2648.227,98																	
6.1.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	M	165,89	0,00	90,99	74,90	243,10	318,00	26,07	32,77	0,00	2.647,84	2.647,84	10.419,98	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.1.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM.	m²	311,76	13,87	13,87	284,02	-284,02	0,00	19,61	24,65	0,00	315,68	315,68	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.1.3	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO).	m²	311,76	13,87	13,87	284,02	-284,02	0,00	29,33	36,86	0,00	238,15	238,15	0,01	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.1.4	COMPOSIÇÃO		Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	58,32	13,87	13,87	30,58	-20,04	10,54	40,37	50,74	0,00	531,22	531,22	534,81	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.1.5	84183	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	11,53	0,00	0,00	11,53	-11,53	0,00	148,46	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.1.6	COMPOSIÇÃO		Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	14,14	0,00	0,00	14,14	-14,14	0,00	56,32	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.1.7	73921/002	SINAPI	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	239,30	0,00	0,00	239,30	-239,30	0,00	43,20	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.1.8	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m²	510,67	69,27	69,27	372,13	266,57	638,70	46,43	58,36	0,00	3.788,38	3.788,38	37.273,17	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS0,000,000,003.942,56																	
6.2.1	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	215,88	0,00	0,00	215,88	0,00	215,88	14,53	18,26	0,00	0,00	0,00	3.942,56	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.3 PAISAGISMO0,000,000,00718,38																	
6.3.1	COMPOSIÇÃO		Cascalho (piçarra branca) aplicado	m³	11,25	0,00	0,00	11,25	-11,25	0,00	88,78	111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
6.3.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	50,45	0,00	0,00	50,45	28,06	78,51	7,28	9,15	0,00	0,00	0,00	718,38	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.4 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS0,000,000,000,00																	
6.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,99	0,00	0,00	0,99	-0,99	0,00	51,78	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
6.4.2	74078/001	SINAPI	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM	m²	2,88	0,00	0,00	2,88	-2,88	0,00	27,47	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
6.4.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	0,99	0,00	0,00	0,99	-0,99	0,00	23,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
6.4.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 l	m³	0,84	0,00	0,00	0,84	-0,84	0,00	297,04	373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
6.4.5	74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0,84	0,00	0,00	0,84	-0,84	0,00	85,77	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
6.4.6	COMPOSIÇÃO		Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	73,92	0,00	0,00	73,92	-73,92	0,00	6,47	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
6.4.7	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	m²	13,79	0,00	0,00	13,79	-13,79	0,00	135,70	170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
6.4.8	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	0,51	0,00	0,00	0,51	-0,51	0,00	346,92	436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO

6.4.9	83518	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m³	0,32	0,00	0,00	0,32	-0,32	0,00	275,22	345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
6.4.10	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA	m²	5,76	0,00	0,00	5,76	-5,76	0,00	52,73	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
6.4.11	87803	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM.	m²	20,04	0,00	0,00	20,04	-20,04	0,00	36,40	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
6.4.12	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m²	20,04	0,00	0,00	20,04	-20,04	0,00	2,63	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
6.5												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	12,10	0,00	0,00	12,10	-12,10	0,00	51,78	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.5.2	74078/001	SINAPI	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM	m²	5,76	0,00	0,00	5,76	-5,76	0,00	27,47	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.5.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	12,10	0,00	0,00	12,10	-12,10	0,00	23,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.5.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	3,46	0,00	0,00	3,46	-3,46	0,00	346,92	436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
6.5.5	PESQUISA MERCADO LÓGICA		ESTRUTURA DE CARAMANCHÃO EM PEÇAS ROLIÇAS DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO E MONTAGEM CONFORME PROJETO.	m²	2,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	6.300,00	7.918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
7 URBANIZAÇÃO SETOR "D"																	
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES																	0,00
7.1.1	68051	SINAPI	LOCAÇÃO ALVENARIA	M	275,19	0,00	0,00	275,19	-275,19	0,00	4,41	5,54	0,00		0,00	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
7.2 CANTEIROS E PASSEIOS												0,00	16.651,69	16.651,69	21.018,10		
7.2.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	381,97		184,80	197,17	-75,95	121,22	29,77	37,42	0,00	5.377,68	5.377,68	4.535,80	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
7.2.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	m²	458,89		13,87	445,02	-445,02	0,00	18,11	22,76	0,00	315,68	315,68	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
7.2.3	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	m²	458,89		13,87	445,02	-445,02	0,00	28,28	35,55	0,00	238,15	238,15	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
7.2.4	COMPOSIÇÃO		Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	43,64		13,87	29,77	-21,15	8,62	40,37	50,74	0,00	531,22	531,22	437,39	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
7.2.5	84183	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	12,61		0,00	12,61	-12,61	0,00	136,57	171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
7.2.6	COMPOSIÇÃO		Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	17,87		0,00	17,87	-17,87	0,00	56,32	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
7.2.7	73921/002	SINAPI	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	397,38		0,00	397,38	-397,38	0,00	39,65	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
7.2.8	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m²	388,23		186,30	201,93	73,01	274,94	46,43	58,36	0,00	10.188,96	10.188,96	16.044,91	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
7.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												0,00	0,00	0,00	4.048,22		
7.3.1	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	13,42	16,87	0,00	0,00	0,00	4.048,22	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.
7.4 PAISAGISMO												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.1	COMPOSIÇÃO		Cascalho (piçarra branca) aplicado	m³	15,75	0,00	0,00	15,75	-15,75	0,00	88,78	111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
7.4.2	74236/001	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	10,09	0,00	0,00	10,09	-10,09	0,00	7,28	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	ITENS REFERENTES AO PROJETO ATUALIZADO PROVISTO NESTA READEQUAÇÃO.

IMPLANTAÇÃO DE BANCOS												0,00	0,00	0,00			
7.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QUE IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	1,98	0,00	0,00	1,98	-1,98	0,00	51,78	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
7.5.2	74078/001	SINAPI	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS COM MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM	m²	5,76	0,00	0,00	5,76	-5,76	0,00	27,47	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
7.5.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,98	0,00	0,00	1,98	-1,98	0,00	23,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
7.5.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L	m³	1,68	0,00	0,00	1,68	-1,68	0,00	297,04	373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
7.5.5	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,68	0,00	0,00	1,68	-1,68	0,00	85,77	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
7.5.6	COMPOSIÇÃO		Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação.	kg	147,84	0,00	0,00	147,84	-147,84	0,00	6,47	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
7.5.7	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. F = 18 MM. AF_12/2015	m²	27,58	0,00	0,00	27,58	-27,58	0,00	135,70	170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
7.5.8	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	1,02	0,00	0,00	1,02	-1,02	0,00	346,92	436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
7.5.9	83519	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	m³	0,64	0,00	0,00	0,64	-0,64	0,00	275,22	345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
7.5.10	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	11,52	0,00	0,00	11,52	-11,52	0,00	52,73	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
7.5.11	87803	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	34,32	0,00	0,00	34,32	-34,32	0,00	36,40	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
7.5.12	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	34,32	0,00	0,00	34,32	-34,32	0,00	2,63	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	ITEM RETIRADO NESTA READEQUAÇÃO
TOTAIS:												24.037,01	28.227,99	52.264,99			

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE 145.265,69 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS.)

Total sem BDI R\$ 116.687,49
Total do BDI R\$ 28.578,20
Total Geral R\$ 145.265,69

MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 211502646-2