




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Rua dos Dourados, 61 – Centro – São Miguel do Gostoso, CNPJ: 01.396./0001-90

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--|--|---------|--------|----------------|---------------------------------------|
| OBRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN | | | | LARGURA | 7 M | BDI | 20,97% | BASE DOS DADOS |
| LOCAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO TRECHO 01 QUE LIGA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO AO REDUTO | | | | COMPRIMENTO | 260,00 | DATA | 29/10/19 | SINAPI - SETEMBRO/2019-Não Desonerado |
| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | | QUANTIDADE | UNIDADE | V.UNIT | V.UNIT COM BDI | PARCIAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 2.812,60 |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | | 4,50 | m² | 375,12 | 453,78 | 2.042,02 |
| 1.2 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | | 1.820,00 | m² | 0,35 | 0,42 | 770,58 |
| 2 | TRABALHOS EM TERRA | | | | | | | | 2.774,08 |
| 2.1 | 72961 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA | | 1.820,00 | m² | 1,26 | 1,52 | 2.774,08 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | 179.972,63 |
| 3.1 | 72799 | SINAPI | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | | 1.820,00 | m² | 74,09 | 89,63 | 163.120,54 |
| 3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO M PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BA SE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | | 520,00 | m | 26,79 | 32,41 | 16.852,09 |
| 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | 848,10 |
| 4.1 | 83693 | SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | | 104,00 | m² | 2,89 | 3,50 | 363,59 |
| 4.2 | 1A 01 870 01 | DNIT | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA SINALIZAÇÃO | | 2,00 | und | 128,72 | 155,71 | 311,43 |
| 4.3 | 1A 01 850 01 | DNIT | CONFECÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | | 0,39 | m² | 97,98 | 118,53 | 46,23 |
| 4.4 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | | 1,00 | und. | 104,86 | 126,85 | 126,85 |
| O presente orçamento importa o valor de: CENTO E OITENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETE RAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS | | | | | TOTAL (R\$) | | | 186.407,41 | |
| O orçamento esta de acordo com a tabela SINAPI/RN SETEMBRO/2019 SEM DESONERAÇÃO O orçamento esta de acordo com a tabela DNIT - Sistema de Custos Rodoviários/RN JANEIRO 2015 COM DESONERAÇÃO | | | | | <div> MARIA HELENA B. DE OLIVEIRA CREA RN 211502646-2</div> | | | | |
| | | | | | MARIA HELENA B. DE OLIVEIRA Eng. Civil, CREA 211502646-2 | | | | |