

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - RUA PROJETADA - POVOADO TABUA - ZON
LOCALIZAÇÃO: RUA PROJETADA - POVOADO TABUA DO REDUTO - ZONA RURAL

Relatório: Composições da Obra

BDI.MT: 24,03 BDI.MO: 24,03

Num	Discriminação	Quantidade	Un	Preço Unitário	Custo Parcial
001	Grupo: SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL GRUPO		R\$	2.415,66
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	3,00	M2	477,79	1.433,37
99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1.444,54	M	0,68	982,29
002	Grupo: MOVIMENTO DE TERRA	TOTAL GRUPO		R\$	5.980,62
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	64,01	M3	71,95	4.605,52
79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	170,59	M3	5,73	977,48
94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.	12,06	M3	32,97	397,62
003	Grupo: PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	TOTAL GRUPO		R\$	401.126,97
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	5.058,24	M2	1,92	9.711,82
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.600,22	M	36,23	57.975,97
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3	5.058,24	M2	65,92	333.439,18
004	Grupo: PINTURA	TOTAL GRUPO		R\$	1.283,36
83693	CAIACAO EM MEIO FIO	320,04	M2	4,01	1.283,36
005	Grupo: SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	TOTAL GRUPO		R\$	2.877,00
5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 CM	10,00	UD	131,16	1.311,60
5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60M - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I E SI	10,00	UD	156,54	1.565,40

TOTAL DA OBRA	R\$	413.683,61
----------------------	------------	-------------------

(quatrocentos e treze mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos)

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 2103050584