

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - COMUNIDADE MORR**  
**LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO JOÃO CORSO E RUA DA PRAIA - COMUNIDADE MORRO DOS MARTINS**

Relatório: Composições da Obra

BDI.MT: 24,03 BDI.MO: 24,03

| Num        | Discriminação   | Quantidade         | Un | Preço Unitário | Custo Parcial     |
|------------|---|--------------------|----|----------------|-------------------|
| <b>001</b> | <b>Grupo: SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   | <b>TOTAL GRUPO</b> |    | <b>R\$</b>     | <b>2.119,60</b>   |
| 74209/001  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO   | 3,00               | M2 | 477,79         | 1.433,37          |
| 99064      | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO   | 1.009,16           | M  | 0,68           | 686,23            |
| <b>002</b> | <b>Grupo: MOVIMENTO DE TERRA</b>  | <b>TOTAL GRUPO</b> |    | <b>R\$</b>     | <b>3.276,28</b>   |
| 93358      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.  | 41,28              | M3 | 71,95          | 2.970,10          |
| 79473      | CORTE E ATERRO COMPENSADO   | 28,82              | M3 | 5,73           | 165,14            |
| 74205/001  | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 16  | 87,60              | M3 | 1,61           | 141,04            |
| <b>003</b> | <b>Grupo: PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>  | <b>TOTAL GRUPO</b> |    | <b>R\$</b>     | <b>238.929,78</b> |
| 100576     | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019  | 2.970,82           | M2 | 1,92           | 5.703,97          |
| 72799      | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3  | 2.970,82           | M2 | 65,92          | 195.836,45        |
| 94273      | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 1.032,00           | M  | 36,23          | 37.389,36         |
| <b>004</b> | <b>Grupo: PINTURA</b>   | <b>TOTAL GRUPO</b> |    | <b>R\$</b>     | <b>823,65</b>     |
| 83693      | CAIACAO EM MEIO FIO   | 205,40             | M2 | 4,01           | 823,65            |
| <b>005</b> | <b>Grupo: SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>   | <b>TOTAL GRUPO</b> |    | <b>R\$</b>     | <b>2.589,30</b>   |
| 5216111    | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 CM   | 9,00               | UD | 131,16         | 1.180,44          |
| 5213440    | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60M - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I E SI   | 9,00               | UD | 156,54         | 1.408,86          |

|                      |            |                   |
|----------------------|------------|-------------------|
| <b>TOTAL DA OBRA</b> | <b>R\$</b> | <b>247.738,61</b> |
|----------------------|------------|-------------------|

(duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos)

**ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO**  
**ENGENHEIRO CIVIL CREA 2103050584**