

OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - COMUNIDADE MORRO DOS MARTINS

LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO JOÃO CORSO E RUA DA PRAIA - COMUNIDADE MORRO DOS MARTINS

BDI.MT: 24,03 BDI.MO: 24,03

Relatório: Composições da Obra por Preço

Seq	Composição	Un.	Preço Uni.	Qtde	Pr. Parcial	%	Acum
1.00	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	65,92	2.970,82	195.836,45	79,05	79,05
2.00	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	36,23	1.032,00	37.389,36	15,09	94,14
3.00	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1,92	2.970,82	5.703,97	2,30	96,44
4.00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	71,95	41,28	2.970,10	1,20	97,64
5.00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	477,79	3,00	1.433,37	0,58	98,22
6.00	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60M - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I E SI	UD	156,54	9,00	1.408,86	0,57	98,79
7.00	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 CM	UD	131,16	9,00	1.180,44	0,48	99,27
8.00	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	4,01	205,40	823,65	0,33	99,60
9.00	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	0,68	1.009,16	686,23	0,28	99,88
10.00	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	5,73	28,82	165,14	0,07	99,94
11.00	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 16	M3	1,61	87,60	141,04	0,06	100,00
				R\$	247.738,61		