

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO  
CNPJ: 01.612.396/0001-90

**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL -**  
**ANGICO DE FORA**

**Bancos**  
**SINAPI - 04/2021 - Rio Grande do**  
**Norte**  
**SICRO3 - 01/2021 - Rio Grande do**  
**Norte**  
**ORSE - 04/2021 - Sergipe**  
**SEINFRA - 027 - Ceará**  
**Curva ABC de Serviços**

**B.D.I.**  
**24,03%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido nos preços**  
**unitário dos insumos de mão de obra, de**  
**acordo com as bases.**

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	2.113,45	80,25	169.604,36	57,42	57,42
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	886,54	28,09	24.902,90	8,43	65,85
1100053	CAERN	PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DII ATACÃO EM PVC. R_11/2020	110	M²	856,71	24,97	21.392,04	7,24	73,09
2150050	CAERN	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CAIAÇÃO. INC_11/2016	215	M	709,45	27,32	19.382,17	6,56	79,65
1030036	CAERN	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6). R_11/2020	103	M³	34,1	556,10	18.963,01	6,42	86,07
94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	150,03	120,86	18.132,62	6,14	92,21
93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,4	22.909,37	9.163,74	3,10	95,32
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	2.113,45	2,10	4.438,24	1,50	96,82
9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor amarelo, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azelejos e Cerâmicas	m²	29,83	99,99	2.982,70	1,01	97,83
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	27,27	75,06	2.046,88	0,69	98,52
2010054	CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC_05/2020	201	M²	4,5	383,93	1.727,68	0,58	99,11
101143	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M³) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	67,9	16,12	1.094,54	0,37	99,48
5213440	SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI		un	3,0	190,79	572,37	0,19	99,67
5216111	SICRO3	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm		un	3,0	151,31	453,93	0,15	99,82
99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	355,2	0,68	241,53	0,08	99,91
C0928	SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	m³	26,55	7,05	187,17	0,06	99,97

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO  
CNPJ: 01.612.396/0001-90

00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Material	UN	1,0	92,09	92,09	0,03	100,00
----------	--------	--	----------	----	-----	-------	-------	------	--------

<b>Total sem BDI</b>	<b>238.194,56</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>57.183,41</b>
<b>Total Geral</b>	<b>295.377,97</b>