

OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS

LOCALIZAÇÃO: RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 - COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS

BDI.MT: 24,03 BDI.MO: 24,03

Relatório: Composições da Obra por Preço

Seq	Composição	Un.	Preço Uni.	Qtde	Pr. Parcial	%	Acum
1.00	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	66,04	5.277,47	348.524,12	82,42	82,42
2.00	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	36,19	1.152,96	41.725,62	9,87	92,29
3.00	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1,92	5.277,47	10.132,74	2,40	94,69
4.00	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	273,28	24,00	6.558,72	1,55	96,24
5.00	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO	UN	2.060,30	2,00	4.120,60	0,97	97,21
6.00	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	71,95	46,12	3.318,33	0,78	98,00
7.00	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60M - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I E SI	UD	156,54	11,00	1.721,94	0,41	98,40
8.00	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 CM	UD	131,16	11,00	1.442,76	0,34	98,75
9.00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	452,93	3,00	1.358,79	0,32	99,07
10.00	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	M3	529,08	1,75	925,89	0,22	99,29
11.00	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	4,01	230,59	924,67	0,22	99,50
12.00	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	0,68	1.063,08	722,89	0,17	99,68
13.00	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.	M3	32,97	19,90	656,10	0,16	99,83
14.00	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	5,73	107,07	613,51	0,15	99,98
15.00	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 16	M3	1,61	64,06	103,14	0,02	100,00



**OBRA: PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - COMUNIDADE
BAIXINHA DOS FRANÇAS**

LOCALIZAÇÃO: RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03 - COMUNIDADE BAIXINHA DOS FRANÇAS

BDI.MT: 24,03 BDI.MO: 24,03

Relatório: Composições da Obra por Preço

Seq	Composição	Un.	Preço Uni.	Qtde	Pr. Parcial	% Acum
					R\$	422.849,82